

**Przedmiar robót przebudowy (modernizacji)
drogi gminnej**

Bąkowa - Kochanów

w km od 0+000 do 1+107 dł. 1,107 km

Lp.	Podstawa przedmiaru	Opis robót, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość	Jednostka	Ilość
I.Roboty przygotowawcze			CPV 45111200-0	
1.	KNR nr 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym długość 1107 mb	km	1,107
II.Roboty ziemne			CPV 45111200-0	
2.	KNNR nr 1 0201-0500	Wykopy wykonywane w gruncie kat. I-II pod wykonanie przepustu (1 szt.x 10 mb x1,5 m x 1,00 m)	m3	15
III.Podbudowy			CPV 45233300-2	
3.	KNNR nr 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (istniejącej podbudowy żuźlowej) (1107 mb x 3,6 m)	m2	3985,2
4.	KNNR nr 6 0107-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (żużel) tuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 3,6 m gr. warstwy 10 cm ((1107 mb x 3,6 m) x 0,10 m);	m3	453,87
IV.Nawierzchnie			CPV 45233100-0	
5.	KNNR nr 6 0108-0200	Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej gr.2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 szer. 3,6 m ((1107 m x 3,6 m) x 50 kg/m2)+rozjazd 28 m2	t	200,66
6.	KNNR nr 6 0309-0105	Mechaniczne wykonanie warstwy scieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 szer. 3,5 (1107 mb x 3,5 m) + rozjazd 28 m2	m2	3902,5
V.Przepusty rurowe			CPV45221100-3	
7.	KNR nr 2-33 0601-0101	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów jednotworowych z rur o śr.ø 60 cm na ławie z kruszywa łamanego wraz z podczyszczeniem wlotu i wylotu na dł. 5 m szt. 1 (dł.przepustu 6 m)	m	6
8.	KNR nr 2-33 0606-0100	Obudowa betonowa wlotów i wylotów prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych szt.2	m3	2
VI.Roboty wykończeniowe i towarzyszące			CPV 45233142-6	
9.	KNNR nr 6 0702-0500	Znaki drogowe trójkątne A - 7; A-6c; A-6b szt.3	szt.	3
10.	KNNR nr 6 0702-0100	Słupki stalowe do znaków śr.ø 50 mm	szt.	7
11.	KNNR nr 6 0702-0400	Znaki drogowe okrągłe B-33(40) szt.2 ; B-18 szt.2	szt.	4
12.	KNNR nr 6 1301-0700	Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych do 10 cm szer. 1,00 m (1,00 m x 1107 m)x2	m2	2214

inż. Tomasz Winstal
Upr. bud. G-VIII-7342/87/94
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych
27-300 Lipsko, ul. Spacerowa 24/1
tel. 048-3782 546

