

**Przedmiar robót przebudowy drogi gminnej.**  
 Ciepeliów ul. Źródłana w km 0+000 - 0+050 dł. 50 mb  
 ul. Malczewskiego w km 0+000 -0+350 dł. 350 mb

Lp.	Podstawa przedmiaru	Opis przedmiaru, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość	Jednostka	Ilość
<b>D-01.00.00</b>		<b>I.Roboty przygotowawcze</b>		<b>CPV 45100000-8</b>
1.	KNNR nr 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,4
2.	KNNR nr 6 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt. 4	m3	1,2
<b>D-04.00.00</b>		<b>II.Podbudowy</b>		<b>CPV 45233000-9</b>
3.	KNNR nr 6 0101-0300	Koryta o głębokości 30 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego (350 mb x 3,10 m)	m2	1085
4.	KNNR nr 6 0104-0300	Wykonanie warstwy odsączającej z piaski po zagęszczeniu gr. 10 cm w korycie na całej szer. 3,10 m wykonanie i zagęszczenie mechaniczne obmiar jw.	m2	1085
5.	KNNR nr 6 0107-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (bruk) tłucznem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 4,1 m (50 mb x 4,1 m x 0,1 m - ul. Źródłana)	m3	205
6.	KNNR nr 6 0112-0100	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznem kamiennym sorowanym gr.20 cm szer.3,10 m dł. 350 mb	m3	217
<b>D-05.00.00</b>		<b>III.Nawierzchnie</b>		<b>CPV 45233000-9</b>
7.	KNNR nr 6 0308-0105	Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (50 mb x 4,1 m - ul.Źródłana ; 350 mb x 3,1 m - ul. Malczewskiego	m2	1290
8.	KNNR nr 6 0309-0105	Mechaniczne wykonanie warstwy scieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (50 mb x 4,0 m - ul.Źródłana ; 350 mb x 3,0 m - ul. Malczewskiego	m2	1250
<b>D-07.00.00</b>		<b>IV. Oznakowanie dróg</b>		<b>CPV 45233280-5</b>
9.	KNNR nr 6 0702-0400	Znaki drogowe okrągłe B-2 z folii odblaskowej I generacji	szt.	1
10.	KNNR nr 6 0702-0300	Znaki drogowe inf. D-3 z folii odblaskowej I generacji	szt.	1
11.	KNNR nr 6 0702 -0500	Znaki drogowe trójkątne folia odblaskowa II generacji A-7	szt.	1
12.	KNNR nr 6 0702-0100	Słupki do znaków	szt.	3
<b>D-06.00.00</b>		<b>V. Roboty wykończeniowe</b>		<b>CPV 45233000-9</b>
13.	KNNR nr 6 1301-0700	Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych 400 mb x 0,5 x 2	m3	400