

Przedmiar robót przebudowy (modernizacji) drogi gminnej.

Ciepielów ul.Polna dł.165 mb .

Lp.	Podstawa przedmiaru	Opis robót, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość	Jednostka	Ilość
I. Roboty przygotowawcze			CPV 45111200-0	
1.	KNNR nr 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,165
II. Podbudowy			CPV 45233300-2	
2.	KNNR nr 6 0101-0300	Koryta o głębokości 30 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego oraz plantowanie (165 mb x 3,6 m) + rozjazd 28 m2	m2	622
3.	KNNR nr 6 0104-0300	Wykonanie warstwy odsączającej z piaski po zagęszczeniu gr. 10 cm w korycie na całej szer. 3,6 m wykonanie i zagęszczenie mechaniczne obmiar jw.	m2	622
4.	KNNR nr 6 0112-0100	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłuczniem kamiennym sortowanym gr.20 cm szer.3,6 m 165 mb+ rozjazd 28 m2	m3	124,4
III. Nawierzchnie			CPV 45233100-0	
5.	KNNR nr 6 0308-0105	Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej gr. 3 cm szer. 3,6 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 dł. 165 mb +rozjazd 28 m2	m2	622
6.	KNNR nr 6 0309-0105	Mechaniczne wykonanie warstwy scieralnej gr. 3 cm szer. 3,5 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 165 mb +rozjazd 28 m2	m2	606
VI. Roboty wykończeniowe i towarzyszące			CPV 45233142-6	
7.	KNNR nr 6 0702-0500	Znaki drogowe trójkątne A - 7; A-6c; A-6b szt.3	szt.	3
8.	KNNR nr 6 0702-0100	Słupki stalowe do znaków śr. 50 mm	szt.	3
9.	KNNR nr 6 1301-0700	Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych do 10 cm szer. 1,00 m ((165 mb x 1 m)x 2)	m2	330