

Przedmiar robót przebudowy drogi gminnej

ul. Papuzińskiego w Ciepiewie

dł. 270 m, szer. 4,5 m

dł. 205 m, szer. 3,5 m (475 mb)

Lp.	Podstawa przedmiaru	Opis robót, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość	Jednostka	Ilość
D-01.00.00		I.Roboty przygotowawcze		CPV 45100000-8
1.	KNNR nr 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,475
D-04.00.00		II.Podbudowy		CPV 45233000-9
2.	KNNR nr 6 0101-0210	Koryta o głębokości 10 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego (205 mb x 3,60 m)=738 m2	m2	738
3.	KNNR nr 6 0107-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (szlaka) tłucznem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 3,6 m (205 mb x 3,60 m) x 0,1 m	m3	74
D-05.00.00		III.Nawierzchnie		CPV 45233000-9
4.	KNNR nr 6 0108-0200	Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2(270 mb x 4,60 m)+(205 mb x 3,60m)	t	37
5.	KNNR nr 6 0309-0105	Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (270 mb x 4,50 m)+(205 mb x 3,50m)=1215 m2+717,5 m2=1932,5m2	m2	1932,50
D-08.03.01		IV.Krawężniki		CPV 45233100-0
6.	KNNR nr 6 0403-0400	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20 x 30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej (205 mb + (270mb x 2))	m	745
7.	D-08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym.60x50x15 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	205
D-06.00.00		V. Roboty wykończeniowe		CPV 45233000-9
8.	KNNR nr 6 0702-0400	Znaki drogowe okrągłe foliowane B-33(40) szt.1 B-18 (10 t)sz.1	szt.	2
9.	KNNR nr 6 0702-0100	Słupki stalowe do znaków o śr. 50 mm	szt.	3
10.	KNNR nr 6 0702-0500	Znaki drogowe trójkątne foliowane (A-7 szt.1)	szt.	1
11.	KNNR nr 6 1301-0700	Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych (270 mb x 1,00 m)+(205 mb x 1,00m)x2	m2	950