

**Przedmiar robót przebudowy drogi gminnej**

Bąkowa - Czarnolas dł. 2100 m, szer. 3,5 m

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa przedmiaru</b>	<b>Opis robót, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Ilość</b>
<b>D-01.00.00 I.Roboty przygotowawcze</b>				<b>CPV 45100000-8</b>
1.	KNNR nr 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	2,1
<b>D-04.00.00 II.Podbudowy</b>				<b>CPV 45233000-9</b>
2.	KNNR nr 6 0101-0210	Koryta o głębokości 10 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego (2100 mb x 3,60 m)	m2	7560
3.	KNNR nr 6 0107-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (szlaka) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 3,6 m ( 2100 mb x 3,60 m x 0,1 m)	m3	756
<b>D-05.00.00 III.Nawierzchnie</b>				<b>CPV 45233000-9</b>
4.	KNNR nr 6 0108-0200	Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 ( 2100 mb x 3,6 m ) = 7560 m2	t	378
5.	KNNR nr 6 0309-0105	Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 2100 x 3,5 = 7350 m2	m2	7350
<b>D-06.00.00 V. Roboty wykończeniowe</b>				<b>CPV 45233000-9</b>
6.	KNNR nr 6 0702-0400	Znaki drogowe okrągłe foliowane B-33(40) szt.1 B-18 (10 t) szt.1	szt.	2
7.	KNNR nr 6 0702-0100	Słupki stalowe do znaków o śr. 50 mm	szt.	3
8.	KNNR nr 6 0702-0500	Znaki drogowe trójkątne foliowane (A-7 szt.1)	szt.	1
9.	KNNR nr 6 1301-0700	Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych ( 2100 mb x 1,00 m ) x 2	m2	4200