

**Przedmiar robót przebudowy drogi gminnej**  
przez wieś Ranachów "B" dł. 800 m, szer. 3,5 m

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa kosztorysu</i>	<i>Opis kosztorysowy, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Ilość</i>
<b>D-01.00.00</b>		<b>I.Roboty przygotowawcze</b>		<b>CPV 45100000-8</b>
1.	KNNR nr 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,8
<b>D-04.00.00</b>		<b>II.Podbudowy</b>		<b>CPV 45233000-9</b>
2.	KNNR nr 6 0101-0210	Koryta o głębokości 10 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego (800 mb x 3,60 m)	m2	2880
3.	KNNR nr 6 0107-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (szlaka) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 3,6 m (800 mb x 3,60 m x 0,1 m)	m3	288
<b>D-05.00.00</b>		<b>III.Nawierzchnie</b>		<b>CPV 45233000-9</b>
4.	KNNR nr 6 0108-0200	Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 ( 800 mb x 3,6 m ) =2880 m2	t	140
5.	KNNR nr 6 0309-0105	Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 800 x 3,5 = 2 800 m2	m2	2800
<b>D-06.00.00</b>		<b>V. Roboty wykończeniowe</b>		<b>CPV 45233000-9</b>
6.	KNNR nr 6 0702-0400	Znaki drogowe okrągłe foliowane B-33(40) szt.1 B-18 (10 t)sz.1	szt.	2
7.	KNNR nr 6 0702-0100	Słupki stalowe do znaków o śr. 50 mm	o szt.	3
8.	KNNR nr 6 0702-0500	Znaki drogowe trójkątne foliowane (A-7 szt.1)	o szt.	1
9.	KNNR nr 6 1301-0700	Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych ( 800 mb x 1,00 m) x 2	m2	1600