

Przedmiar robót przebudowy drogi gminnej
 wieś Marianki „Nowy Dwór” dł. 380 m, szer. 3,5 m

Lp.	Podstawa kosztorysu	Opis kosztorysowy, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość	Jednostka	Ilość
D-01.00.00		I.Roboty przygotowawcze		CPV 45100000-8
1.	KNNR nr 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,38
D-04.00.00		II.Podbudowy		CPV 45233000-9
2.	KNNR nr 6 0101-0210	Koryta o głębokości 10 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego (380 mb x 3,60 m)	m2	1368
3.	KNNR nr 6 0107-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (szlaka) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 3,6 m (380 mb x 3,60 m x 0,1 m)	m3	137
D-05.00.00		III.Nawierzchnie		CPV 45233000-9
4.	KNNR nr 6 0108-0200	Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (380 mb x 3,6 m) = 1368 m2	t	69
5.	KNNR nr 6 0309-0105	Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 380 x 3,5 = 1 330 m2	m2	1330
D-06.00.00		V. Roboty wykończeniowe		CPV 45233000-9
6.	KNNR nr 6 0702-0400	Znaki drogowe okrągłe foliowane B-33(40) szt.1 B-18 (10 t) szt.1	szt.	2
7.	KNNR nr 6 0702-0100	Słupki stalowe do znaków o śr. 50 mm	szt.	3
8.	KNNR nr 6 0702-0500	Znaki drogowe trójkątne foliowane (A-7 szt.1)	szt.	1
9.	KNNR nr 6 1301-0700	Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych (380 mb x 1,00 m) x 2	m2	760