
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzek w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepeliowie
INWESTOR : Gmina Ciepeliów
ADRES INWESTORA : 27-310 Ciepeliów, ul. Czachowskiego 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 4-01 0353-10	Demontaż krat boksów szatniowych	m ²	65.20		
2	KNR-W 4-01 0322-08	Obsadzenie krat boksów szatniowych	gniazd.	65.20		
3	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	261.05		
4	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej gr 4 cm	m ²	555.42		
5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	856.03		
6	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko	m ²	779.17		
7	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 2	m ²	779.17		
8	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	779.17		
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	779.17		
10	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²	779.17		
11	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²	779.17		
12	KNR-W 4-01 0705-08 - ana- logia	Naprawa pasów tynku wap.-cem. na styku ścian z podłogą	m	615.25		
13	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm	m	615.25		
14	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych antypoślizgowe z wywiniciem cokołów na wys. 10 cm	m ²	856.03		
15	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	856.03		
16	Kalkulacja własna	Dywan syntetyczny z włókna het-set antystatyczny, wys. runa 10mm ciężar runa min 3000gr/m2 rozmiar 4x5 m	szt	4		
17	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	34.31		
18	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 19	m ³	34.31		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: