

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-10	Demontaż krat boksów szatniowych 65.20	m ² m ²	65.200	
				RAZEM	65.200
2	KNR-W 4-01 0322-08	Obsadzenie krat boksów szatniowych 65.20	gniazd. gniazd.	65.200	
				RAZEM	65.200
3	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 261.05	m ² m ²	261.050	
				RAZEM	261.050
4	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej gr 4 cm 555.42	m ² m ²	555.420	
				RAZEM	555.420
5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 856.03	m ² m ²	856.030	
				RAZEM	856.030
6	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 779.17	m ² m ²	779.170	
				RAZEM	779.170
7	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 2 779.17	m ² m ²	779.170	
				RAZEM	779.170
8	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 779.17	m ² m ²	779.170	
				RAZEM	779.170
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 779.17	m ² m ²	779.170	
				RAZEM	779.170
10	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 779.17	m ² m ²	779.170	
				RAZEM	779.170
11	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm 779.17	m ² m ²	779.170	
				RAZEM	779.170
12	KNR-W 4-01 0705-08 - analogia	Naprawa pasów tynku wap.-cem. na styku ścian z podłogą 615.25	m m	615.250	
				RAZEM	615.250
13	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm 615.25	m m	615.250	
				RAZEM	615.250